



HINNAKIRI ALATES 15.01.2026

BETOONISEGU

NORMAALBETOON

Survetugevuse klass	Maksumus eur/m ³
C16/20	127
C20/25	130
C25/30	134
C30/37	140
C35/45	148

LISANDID

Nimetus	Maksumus eur/m ³ kohta
Talvelisand kuni -5 ⁰ C	12
Talvelisand kuni -10 ⁰ C	20
Aeglusti suveperioodil	3
Õhu manustaja	3
Superplastifikaator	3
Veetiheduse lisand Cypex Admix	30
Teraskiud HE75/50, 20kg	28
Plastkiud ST42 või MQ58, 2kg	20
Mikrofiiber; 0,9kg	5

* Tellimus esitada hiljemalt eelneva tööpäeva lõunaks.

*Minimaalne tellimiskogus on 0,5 m³. Tellimiskoguse samm on 0,1 m³

*Täitematerjali D_{max} =16mm, D_{max} =8mm puhul lisandub 7 eur/ m³.

*Töödeldavus S1, S2, S3. S4 puhul lisandub 3 eur/ m³.

*Talveperioodil lisandub vee ja täitematerjalide soojendamise tasu 10 eur/m³.

*Hindadele lisandub käibemaks 24%.

BETOONI VÄLJASTAMINE: E-R 8.00 – 15.00*

*Tellimus esitada hiljemalt eelneva tööpäeva lõunaks.

*Muud ajad eelneval kokkuleppel.

TRANSPORT JA PUMPAMINE

Teenuse maksumus

Objekti kaugus	PUMI, eur/töö	MIKSER, eur/töö	KALLUR, eur/töö
Tehasest <30km	230	160	120
Tehasest 31-40 km	250	180	140
Tehasest 41-60 km	270	200	160
Tehasest >60km	kokkuleppel	kokkuleppel	kokkuleppel
Mahalaadimise tööaeg objektil, mis sisaldub töö hinnas	kuni 90 minutit	kuni 60 minutit	kuni 15 minutit

*Hind sisaldab veoki ettevalmistust ja laadimist tehases, transporti objektile ja tagasi, tööaega veoki saabumisest kuni mahalaadimise lõpetamiseni objektil, masinavärgi tööjärgset pesu objektil või tehases.

*Kui tellimus tuuakse kohale mitme veokiga, siis autode vaba mahalaadimise ajad liidetakse.

*Üleaege PUMI 100 eur/h; MIKSER ja KALLUR 65 eur/h.

*Laaduriga betooni pealeladimine kliendi veokile 10 eur/kord.

*Pumi väikesemahulise tellimuse(<3m³) lisatasu 30 eur/töö.

*Hindadele lisandub käibemaks 24%.

Tehnika lühikirjeldus:

PUMI – Pumba ja mastiga varustatud betooniveok. Masti pikkus 24 või 28 meetrit. Autol on kaasas kuni 15 meetrit betoonivoolikuid. Tellimisel kuni 40 meetrit voolikuid. Pumbatava betooni tugevusklass peab olema vähemalt C20/25 ja töödeldavus vähemalt S3. PUMI koorma suurus maksimaalselt 5m³.

MIKSER – Kuni 9-meetrise pikeneva renniga betooniveok. Betooni töödeldavus peab olema vähemalt S2. Koorma suurus maksimaalselt 8 m³.

MIKSER POOLHAAGIS – Kuni 2-meetrise paigaldusrenniga betooniveok väga hea ligipääsuga ja suurematele objektidele. Betooni minimaalne töödeldavus peab olema vähemalt S2. Koorma suurus maksimaalselt 11 m³.

KALLUR POOLHAAGIS – Ainult muldniiske äärekivibetooni transpordiks. Betooni töödeldavus S1. Koorma suurus maksimaalselt 12 m³.

KÜLMAKINDLAD BETOONID

Kasutuskohad:

- XF1 – Külma ja vihma eest kaitsmata püstised betoonpinnad.
- XF2 – Külma ja vihma eest kaitsmata püstised betoonpinnad, kuhu võivad langeda soolasid/jäitevastaseid aineid sisaldavad piisad.
- XF3 – Külma ja vihma eest kaitsmata horisontaalpinnad.
- XF4 – Külma ja vihma eest kaitsmata horisontaalpinnad, kuhu võivad langeda soolasid/jäitevastaseid aineid sisaldavad piisad.

Hinnad:

Tugevusklass; XF-klass	Killustik	Hind eur/m ³
C30/37; XF1/XF3	Paekivi	156
C30/37; XF2/XF4	Graniit	182
C35/45; XF1/XF3	Paekivi	164
C35/45; XF2/XF4	Graniit	190

*Hindadele lisandub käibemaks 24%.

* Täitematerjali $D_{max}=16\text{mm}$, $D_{max}=8\text{mm}$.

*Töödeldavus S1, S2, S3.

*Talveperioodil lisandub vee ja täitematerjalide soojendamise tasu 10 eur/m³ betooni kohta.

*õhu manustamine ja betooni õhusisalduse kontroll tehases sisaldub hinnas.

*Graniitkillustikuga tellimused kokku leppida vähemalt 1 nädal enne töö toimumist.

LABORITEENUSED

- Labori asukoht: Tööstuse 4, Taebla, Läänemaa.
- Teostatavad katsetused on survetugevuse, töödeldavuse, õhusisalduse, temperatuuri, täitematerjalide fraktsiooni, kaalu ja mõõtmete määramine katsevahendite lubatud piirväärtuste ulatuses.
- Kõik mõõtevahendid on nõuetekohaselt ja perioodiliselt kalibreeritud.
- Kõik laboriteenused eelneval kokkuleppel.
- Hindadele lisandub käibemaks 24%.

KATSE NIMETUS	MAKSUMUS
Katsekehade valmistamine ja survetugevuste katsetamine tehase laboris	12,5 eur/tk
Vajumi/töödeldavuse määramine	25 eur/katse
Betooni õhusisalduse määramine	25 eur/katse
Betooni temperatuuri mõõtmine	10 eur
Laboriteenused ehitusplatsil	50 eur/tund, lisandub transport 1,2 eur/km